

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
BEKANJA JASA TERMITE CONTROL

1. Melakukan pengeboran (*soil treatment*) pada kedua sisi pondasi dengan jarak 15 cm dari dinding, sedangkan jarak antara lubang bor satu dengan yang lainnya 30-40-60 cm disesuaikan dengan lebar keramik/marmer/granit dengan kedalaman 30 cm;
2. Menggunakan mata bor diameter 6 mm Panjang 10 cm terlebih dahulu, selanjutnya diteruskan dengan mata bor dengan panjang 40 cm;
3. Pada waktu melakukan *drilling*, harus memperhatikan jalur instalasi listrik, pipa air minum, maupun *drainage*;
4. Melakukan injeksi dengan *solution termisida* dengan *power sprayer* bertekanan tinggi rendah dengan dosis 5 liter per meter lari;
5. Melakukan *spraying (wood treatment)* pada plafond, kuda-kuda bangunan kayu, dan meubelair dengan *solution termisida* menggunakan *power sprayer* dosis 3 liter per m² dengan tekanan rendah;
6. Melakukan injeksi pada celah antara kayu yang berhubungan dengan tembok bangunan dengan *B & G sprayer*;
7. Pada lubang bekas pengeboran ditutup dengan semen sesuai warna lantai;
8. Melakukan *cleaning/pembersihan* bangunan dan mengembalikan posisi perabot seperti semula.

Salatiga, April 2024

DITETAPKAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


SRI SARWANTI, S.H., M.Si
NIP. 19670611 199303 2 006